

Расчёт стоимости металлического каркаса для утепленного гаража 6х9 м

№	наименование товара/услуги	поставщик/подрядчик	ед.	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.
1	Профильная труба 50х50х3, 6 м 36 шт (26 кг/шт)	ООО "Феррум"	т	0,936	72 000,00	67 392,00
2	Профильная труба 40х40х3, 6 м 12 шт (21 кг/шт)	ООО "Феррум"	т	0,262	72 000,00	18 864,00
3	Доставка трубы профильной, погрузка и разгрузка	ИП	4	4	1 400,00	5 600,00
4	Электроды Maxweld, 3 мм, упаковка 1 кг	Леруа Мерлен	кг	5	325,00	1 625,00
5	Диски отрезные Metabo 125х2	Леруа Мерлен	шт	50	33,00	1 650,00
6	Диск зачистной Metabo 125х6	Леруа Мерлен	шт	5	160,00	800,00
7	Эмаль по ржавчине 3 в 1 Carbon цвет серый 0.9 кг	Леруа Мерлен	шт	3	251,00	753,00
8	Растворитель, кисти, перчатки и. т. п.	Леруа Мерлен	шт	1	2 000,00	2 000,00
9	Монтажные работы (раскрой, распил, подъём)	ИП	шт	1	20 000,00	20 000,00
10	Сварочные работы	ИП	шт	1	60 000,00	60 000,00
11	Покрасочные работы	ИП	шт	1	3 000,00	3 000,00
					Итого :	181 684,00
					Плюс к сумме целевого взноса:	76

* все цены указаны по состоянию на 30.03.2022 г.

Схема металлического каркаса для утепленного гаража 6х9 м

